

**PORTARIA SEMED nº 033, 17 de ABRIL de 2026.**

“Retificação da Portaria SEMED nº 30 de 07 de abril de 2026.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e do disposto no artigo 4º, II da Lei Municipal nº1582/2018 e artigo 5º alterado pela Lei nº 1.948/2023.

CONSIDERANDO a Portaria SEMED nº 30 de 07 de Abril de 2026 que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros extraordinários para Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Teodoro Rodrigues, por meio do Programa Gestão Escolar Autônoma - PGEA.

CONSIDERANDO que a tabela constante do artigo 2º da Portaria SEMED nº 030, de 07 de abril de 2026, não foi disponibilizada, em razão de o sistema do Diário Oficial Eletrônico não reconhecer o formato da imagem;

RESOLVE:

Art. 1º Fica retificada a Portaria SEMED nº 030, de 07 de abril de 2026, para incluir a tabela constante abaixo no artigo 2º:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			COBERTURA					R\$ 109.430,06
1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	4389	R\$ 12,08	R\$ 15,58	R\$68.380,62
1.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	170	R\$ 56,86	R\$ 73,34	R\$12.467,80
1.3	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81	R\$ 139,24	R\$ 179,61	R\$ 14.548,41
1.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40	R\$ 35,64	R\$ 45,97	R\$ 1.838,80
1.4	100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	20	R\$ 24,40	R\$ 31,47	R\$ 629,40
1.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2	R\$ 577,82	R\$ 745,38	R\$ 1.490,76
1.6	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	30	R\$ 184,33	R\$ 237,78	R\$ 7.133,40
1.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12	R\$ 45,81	R\$ 59,09	R\$ 709,08
1.8	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3	R\$ 576,69	R\$ 743,93	R\$ 2.231,79
Total sem BDI R\$ 84.842,69								
Total do BDI R\$ 24.587,37								
Total Geral R\$ 109. 430,06								
GN CONSTRUÇÕES								
CNPJ: 48.301.522/0001-50								

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Colinas do Tocantins/TO, 17 de abril de 2026.

Patrícia Castro Ferreira



Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 635/2025



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://diario.colinas.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-bea4fe-1704202614491511121**